

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Remont elewacji			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		62,13	m2	62,130	
				RAZEM	62,130
2 d.1.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- przyjęto 80%	m2		
		471,17 * 80%	m2	376,936	
		10 * 80%	m2	8,000	
		183,00 * 0,10	m2	18,300	
				RAZEM	403,236
3 d.1.1	KNR AT-26 0201-02 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		poz.2	m2	403,236	
				RAZEM	403,236
4 d.1.1	KNR BC-02 0204-05 analiza indywidualna	Czyszczenie powierzchni ścian strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych pokrytych powłokami malarskimi	m2		
		471,17 + 10 + 18,30 - 39,70	m2	459,770	
				RAZEM	459,770
5 d.1.1	KNR BC-02 0127-01 analogia	Odgrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem - ręcznie, malowanie jednokrotne	m2		
		poz.4	m2	459,770	
				RAZEM	459,770
6 d.1.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie - pozostałe tynki	m2		
		poz.4	m2	459,770	
				RAZEM	459,770
7 d.1.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m2		
		poz.4	m2	459,770	
				RAZEM	459,770
1.2		Renowacja ścian - tynk powyżej zawilgocenia			
8 d.1.2	KNZ 4/1801/1	System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
9 d.1.2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia <i>tynk renowacyjny WTA Histolit FeinPutz</i>	m2		
		<i>Ściany</i> 459,77 - 18,30	m2	441,470	
				RAZEM	441,470
10 d.1.2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia- 2 warstwa <i>tynk renowacyjny WTA Capalith Fassaden Feinspachtel P</i>	m2		
		poz.9	m2	441,470	
				RAZEM	441,470
11 d.1.2	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m2		
		poz.9	m2	441,470	
				RAZEM	441,470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	TZKNBK VIII 03-116	Tynki zewn.profilu ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy <i>Capalith Fassaden Feinspachtel P</i>	m		
		183,05	m	183,050	
				RAZEM	183,050
13 d.1.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna <i>Farba Histolit AuBenquarz'</i>	m2		
		poz.9	m2	441,470	
				RAZEM	441,470
14 d.1.2	analiza indywidualna	Renowacja :portal, progi okienne i cokół na frontowej elewacji wykonać zgodnie z P.B. oraz zaleceniami konserwatorskimi. <i>Farba Histolit AuBenquarz</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	analiza indywidualna	Renowacja gzymsy i obramowania, - Należy usunąć wtórne przemalowania i zacierki, wzmocnić strukturalnie, uzupełnić ubytki i wyprowadzić profile masami dedykowanymi do profili ciągnionych. Obramienia okienne pomalować w kolorze piaskowca progów okiennych, ustalonym po ich oczyszczeniu. Zamurowane otwory okienne wyeksponować, cofając przemurowania w głąb. <i>Farba Histolit AuBenquarz</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.2	analiza indywidualna	Montaż skrzynka rozdzielcza - gazowa ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Renowacja ścian strefa zawilgoceń			
17 d.1.3	KNR AT-26 0201-05 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.1.3	KNR AT-26 0201-06 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm	m2		
		poz.17	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.1.3	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m2		
		poz.18	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
20 d.1.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna <i>Farba Histolit AuBenquarz'</i>	m2		
		poz.17	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
21 d.1.3	KNR AT-26 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		poz.17	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
1.4		Renowacja ściany ceramicznych			
22 d.1.4	TZKNC N- K/VI 1/2-c	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm2		
		39,70 * 100	dm2	3 970,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3 970,000
23 d.1.4	KNR AT-40 0104-02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		39,70	m2	39,700	
				RAZEM	39,700
24 d.1.4	KNR AT-40 0104-04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2		
		poz.23	m2	39,700	
				RAZEM	39,700
25 d.1.4	TZKNC N- K/VI 4/1-a	Uzupełnienie ubytków ceramicznych zgodnie z projektem budowlanym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.4	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmocnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		poz.23	dm2	39,700	
				RAZEM	39,700
1.5		Izolacja ścian pionowych oraz opaską na ścianie tylnej.			
27 d.1.5	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
28 d.1.5	KNK 2-06 0810-01	Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2		
		17,67 * 0,50	m2	8,835	
				RAZEM	8,835
29 d.1.5	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		(3,62 + 17,67 + 1,26 + 11,26 + 7,31 + 6,84 + 4,68 + 2,17 + 0,60 + 4,59 + 0,57 + 3,47 + 8,61 + 8,63 + 5,45) * 1,50 * 0,52	m3	67,649	
				RAZEM	67,649
30 d.1.5	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmurszałego tynku	m2		
		89 * 1,50	m2	133,500	
				RAZEM	133,500
31 d.1.5	KNR AT-26 0201-02 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		poz.30	m2	133,500	
				RAZEM	133,500
32 d.1.5	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2		
		poz.30	m2	133,500	
				RAZEM	133,500
33 d.1.5	KNR AT-40 0401-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających - nakładana ręcznie	m2		
		poz.30	m2	133,500	
				RAZEM	133,500
34 d.1.5	KNR AT-40 0421-01	Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej	m2		
		poz.30	m2	133,500	
				RAZEM	133,500
35 d.1.5	KNR-W 2-01 0501-03	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne	m3		
		poz.29	m3	67,649	
				RAZEM	67,649

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		89 - 17,67	m	71,330	
				RAZEM	71,330
37 d.1.5	KNNR 6 0302-05	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		71,33 * 0,50	m2	35,665	
				RAZEM	35,665
38 d.1.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- odtworzenie	m2		
		17,67 * 1	m2	17,670	
				RAZEM	17,670
1.6		Prace dekarско- blacharskie			
39 d.1.6	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, z blachy tytan-cynk	szt		
		51	szt	51,000	
				RAZEM	51,000
40 d.1.6	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2		
		4,56	m2	4,560	
				RAZEM	4,560
41 d.1.6	KNR 4-04 0506-03 analogia	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m		
		5 * 6,10	m	30,500	
				RAZEM	30,500
42 d.1.6	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku	m		
		poz.41	m	30,500	
				RAZEM	30,500
43 d.1.6	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.1.6	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.7		Stołarka otworowa			
1.7.1		Wymiana okien piwnica			
45 d.1.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
46 d.1.7. 1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		2,93	m2	2,930	
				RAZEM	2,930
1.7.2		Wymiana drzwi wejściowych			
47 d.1.7. 2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
48 d.1.7. 2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi z drewna klejonego dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,075	m2	11,075	
				RAZEM	11,075
1.7.3		Renowacja drzwi zewnętrznych			
49 d.1.7. 3		Renowacja drzwi drewnianych na elewacji frontowej. Renowacja powinna obejmować wszystkie działania naprawcze, po obu stronach (wewnętrznej i zewnętrznej). Renowacja powinna być zgodna z programem prac zawartym w P.B. pkt. 3.4	m2		
		7,50	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
2		Remont Balkonów			
50 d.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		1,52 * 2,50	m2	3,800	
		(1,52 + 1,52 + 2,50) * 1,10	m2	6,094	
				RAZEM	9,894
51 d.2	KNR AT-40 0105-03	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży poziomych	m2		
		3,80	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
52 d.2	KNR AT-40 0401-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających - nakładana ręcznie	m2		
		poz.51	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
53 d.2	KNR AT-40 0417-01	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na szlam uszczelniający	m		
		1,52 + 2,50 + 1,52 + 2,50	m	8,040	
				RAZEM	8,040
54 d.2	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku	m2		
		(1,52 + 2,50 + 1,52) * 0,35	m2	1,939	
				RAZEM	1,939
55 d.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.50	m2	9,894	
				RAZEM	9,894
56 d.2	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz.50	m2	9,894	
				RAZEM	9,894
57 d.2	KNR AT-23 0217-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		poz.53	m	8,040	
				RAZEM	8,040
58 d.2		Naprawa balkonu od spodu, naprawa ścian balustrad - skucie tynków ułożenie nowych tynków, naprawy elementów stalowych, malowanie.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Remont schodów zewnętrznych, wymiana balustrady, wymiana zadaszenia			
59 d.3		Remont schodów zewnętrznych - skucie nierówności, wykonanie izolacji, naprawa schodów, ułożenie płytek.	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
60 d.3	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.3	KNR 2-02 1207-01 analogia	Wymiana zadaszania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Badania konserwatorskie oraz nadzór konserwatorski			
62 d.4		Badania konserwatorskie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.4		Nadzór konserwatorski	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Utylizacja gruzu			
64 d.5	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc 10 km	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
65 d.5	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc 10 km	m3		
		poz.64	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
66 d.5		Przyjecie gruzu na sklawowisko	m3		
		poz.64	m3	8,000	
				RAZEM	8,000