

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
rozbiórka zwyczajowa					
1		Roboty przygotowawcze, wyburzenia i rozbiórki			
1.1		Roboty demontazowe			
1		Odłączenie przyłączy do budynku	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna	- elektrycznych, - wodociągowych, - kanalizacyjnych, - gazowych - telekomunikacyjnych			
1		5.00	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.2		Rozbiórka budynku biurowego			
1.2.		Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykładzin podłogowych			
2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.					
2.1		22.00	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic PCV okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.					
2.1		387.00	szt.	387.000	
				RAZEM	387.000
4	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 z demontażem skrzydeł	m2		
d.1.					
2.1		33.075	m2	33.075	
				RAZEM	33.075
5	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 z demontażem skrzydeł	szt.		
d.1.					
2.1		174.00	szt.	174.000	
				RAZEM	174.000
6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
d.1.					
2.1		2587.62	m2	2587.620	
				RAZEM	2587.620
1.2.		Demontaż elementów dekarских			
2					
7	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
d.1.					
2.2	z.o.3.1.	1099.66	m2	1099.660	
				RAZEM	1099.660
1.2.		Demontaż konstrukcji nadziemna - stropy schody			
3					
8	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1.					
2.3		49.00	m	49.000	
				RAZEM	49.000
9	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m		
d.1.					
2.3		36.80	m	36.800	
				RAZEM	36.800
10	KNR 4-04 0811-03	Demontaż urządzeń windy - Przycinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 160-180 mm	szt.		
d.1.					
2.3		82.00	szt.	82.000	
				RAZEM	82.000
11	KNR 4-04 0306-05	Rozbicie oddzielnych brył betonowych - schody	m3		
d.1.					
2.3		30.48	m3	30.480	
				RAZEM	30.480
12	KNR 4-04 0603-05	Burzenie podłoża z betonu o grubości do 5 cm	m3		
d.1.					
2.3		73.31	m3	73.310	
				RAZEM	73.310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-04 d.1. 0305-03 2.3	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm - płyty stropowe do 20 cm 439.87	m ³ m ³	 439.870	
				RAZEM	439.870
14	KNR 4-04 d.1. 0305-01 2.3	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm 48.60	m ³ m ³	 48.600	
				RAZEM	48.600
1.3		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych			
15	KNR 4-04 d.1. 1103-02 3	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze 60.80	m ³ m ³	 60.800	
				RAZEM	60.800
16	KNR 4-04 d.1. 1103-04 3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 60.80	m ³ m ³	 60.800	
				RAZEM	60.800
17	KNR 4-04 d.1. 1103-05 3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 60.80	m ³ m ³	 60.800	
				RAZEM	60.800
18	KNR 4-04 d.1. 1103-04 3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 1546.68	m ³ m ³	 1546.680	
				RAZEM	1546.680
19	KNR 4-04 d.1. 1103-05 3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 1546.68	m ³ m ³	 1546.680	
				RAZEM	1546.680
20	KNR 2-31 d.1. 1507-03 3	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z ładunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t 34.66	t t	 34.660	
				RAZEM	34.660
21	KNR 2-31 d.1. 1508-03 3	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu ciągnikiem z przyczepą Krotność = 10 34.66	t t	 34.660	
				RAZEM	34.660
22	d.1. analiza indywidualna 3	Opłata za utylizację materiałów z demontażu - kod 17010 1+ 170102 - odpady betonu i gruzu ceglanego z rozbiórek 2156.29	t t	 2156.290	
				RAZEM	2156.290
23	d.1. analiza indywidualna 3	Opłata za utylizację materiałów z demontażu - kod 170204 - odpady papa, szkła i tworzywa sztuczne 34.66	t t	 34.660	
				RAZEM	34.660
24	KNR 4-04 d.1. 1107-01 3	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km wraz z utylizacją 28.16	t t	 28.160	
				RAZEM	28.160